

抚州市东乡区乡镇农贸市场
建设-马圩农贸市场 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 456267.05

(大写)： 肆拾伍万陆仟贰佰陆拾柒元零伍分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

马圩农贸市场1#楼土建工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： _____ 114134.77 _____

(大写)： _____ 壹拾壹万肆仟壹佰叁拾肆元柒角柒分 _____

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：马圩农贸市场1#楼土建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	114134.77	
1.1	拆除工程		
1.2	土石方工程		
1.3	砌筑工程	2397.30	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	金属结构工程		
1.6	门窗工程	142.99	
1.7	屋面及防水工程		
1.8	楼地面装饰工程	91378.49	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	13109.94	
1.10	其他工程	7106.05	
1.1	其中:定额人工费	95338.23	
1.2	其中:定额机械费	642.57	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:定额人工费		
2.2	其中:定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计		
3.1	安全文明施工措施费		
3.1.1	安全文明环保费		
3.1.2	临时设施费		
3.2	其他总价措施费		
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费		—
5.1	建筑工程规费		
5.1.1	社会保险费		—
5.1.2	住房公积金		—
5.1.3	工程排污费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#楼土建工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		拆除工程							
		土石方工程							
		砌筑工程					2397.3		
1	010402001003	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆	m3	23.67	101.28	2397.3		
		混凝土及钢筋混凝土工程							
		金属结构工程							
		门窗工程					142.99		
2	010801001001	木质门	1. 木质夹板门单扇 2. M1123	m2	2	43.09	86.18		
3	010807001002	铝合金窗	1. 普通铝合金平开窗（卫生间处） 2. C1515 磨砂玻璃 3. 主型材壁厚不小于1.8mm	m2	2.7	21.04	56.81		
		屋面及防水工程							
		楼地面装饰工程					91378.49		
本页小计								2540.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#楼土建工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	011102003001	块料楼地面	1、素土夯实压实系数大于等于0.94 2、200mm 碎石 3、150厚水泥石粉稳定层(6%水泥参量) 4、200mm C30混凝土内配单层双向Φ7@200冷轧带肋焊接钢筋网片 5、20厚1:3水泥砂浆找平(内参5%防水剂) 6、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7、10厚-15厚防滑地砖	m2	1487.2	55.14	82004.21		
5	011108003001	块料零星项目	1. 位于排水沟 (参图集07J306、P13-1) 2. 5~10厚面砖 3. 20厚1:2水泥砂浆 (加建筑胶) 结合层 4. 1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜表面撒粘细沙 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 120mm厚C10混凝土排水沟	m2	91.52	90.46	8278.9		
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟混凝土盖板 (参图集07J306、P13-1、p28-8)	m	143	7.66	1095.38		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					13109.94		
本页小计							91378.49		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#楼土建工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	011201001001	外墙面	1、米白色真石漆+罩面涂膜柔性耐水腻子 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰找平(内参5%防水剂) 3、9mm厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 4、3厚专用聚合物砂浆底面刮糙,或专用界面剂甩毛 5、喷湿墙面	m2	96.84	57.77	5594.45		
8	011204003001	内墙2：卫生间	1、1:1彩色(色同面砖)水泥细石砂浆擦缝 2、7厚彩色(色另详)釉面砖面层(粘贴前将釉面砖充分浸湿) 3、4厚强力胶粉粘接层,揉挤压实 4、挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层抹平 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、3厚外加剂专用砂浆抹基底 7、喷湿墙面	m2	138.56	54.24	7515.49		
		其他工程					7106.05		
本页小计								13109.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#楼土建工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C20混凝土洒水水泥压实赶光 2. 150厚粒径5~32卵石灌M5水泥砂浆 3. 30厚黄砂 4. 素土夯实	m2	325	20.56	6682		
10	010507001002	坡道	1. 60厚C20混凝土留横向凹槽（参图集12J003、A7-2A） 2. 素水泥浆界面剂掺建筑胶 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚粒径5~32卵石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	13.6	31.18	424.05		
		分部分项合计					114134.77		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计							7106.05		
合 计							114134.77		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

马圩农贸市场2#楼土建工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： _____ 123395.22 _____

(大写)： _____ 壹拾贰万叁仟叁佰玖拾伍元贰角贰分 _____

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：马圩农贸市场2#楼土建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	123395.22	
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程	7261.65	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程	1001.52	
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程	85113.82	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	23736.79	
1.9	其他工程	6281.44	
1.1	其中:定额人工费	102965.41	
1.2	其中:定额机械费	7752.20	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:定额人工费		
2.2	其中:定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计		
3.1	安全文明施工措施费		
3.1.1	安全文明环保费		
3.1.2	临时设施费		
3.2	其他总价措施费		
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费		—
5.1	建筑工程规费		
5.1.1	社会保险费		—
5.1.2	住房公积金		—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	装饰工程规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#楼土建工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程						
		砌筑工程					7261.65	
1	010402001003	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆	m3	73.67	98.57	7261.65	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		金属结构工程						
		门窗工程					1001.52	
2	010801001002	木质门	1. 木质夹板门单扇 2. M1023	m2	6	43.09	258.54	
3	010801001001	木质门	1. 木质夹板门单扇 2. M1123	m2	2	43.09	86.18	
4	010801001003	木质门	1. 木质夹板门双扇 2. M1524	m2	2	63.29	126.58	
5	010807001001	铝合金窗	1. 普通铝合金平开窗（卫生间处） 2. C1815 磨砂玻璃 3. 主型材壁厚不小于1.8mm	m2	5.4	21.04	113.62	
6	010807001002	铝合金窗	1. 普通铝合金平开窗 2. C1815 普通玻璃 3. 主型材壁厚不小于1.8mm	m2	5.4	21.04	113.62	
7	010807001003	铝合金窗	1. 普通铝合金平开窗 2. C4815 普通玻璃 3. 主型材壁厚不小于1.8mm	m2	14.4	21.04	302.98	
		屋面及防水工程						
		楼地面装饰工程					85113.82	
本页小计							8263.17	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#楼土建工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
8	011102003002	块料楼地面	1、素土夯实压实系数大于等于0.94 2、200mm 碎石 3、150厚水泥石粉稳定层(6%水泥参量) 4、200mm C30混凝土内配单层双向Φ7@200冷轧带肋焊接钢筋网片 5、20厚1:3水泥砂浆找平(内参5%防水剂) 6、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7、10厚-15厚防滑地砖	m2	1406.76	55.14	77568.75		
9	011108003002	块料零星项目	1. 零星装饰 陶瓷地面砖 [现拌非砌筑砂浆] 2. 素水泥浆界面剂 3. 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm): 1.5 4. 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm [现拌非砌筑砂浆] 5. 现浇混凝土地沟 换为【预拌混凝土 C10】 6. 地沟 复合模板木支撑	m2	75.072	90.52	6795.52		
10	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟混凝土盖板 (参图集07J306、P13-1、p28-8)	m	117.3	6.39	749.55		
本页小计							85113.82		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#楼土建工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					23736.79		
11	011201001002	外墙面	1、米白色真石漆+罩面涂膜柔性耐水腻子 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰找平(内参5%防水剂) 3、9mm厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 4、3厚专用聚合物砂浆底面刮糙,或专用界面剂甩毛 5、喷湿墙面	m2	181.8	57.77	10502.59		
12	011201001003	内墙1	1、喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 2、封底漆一道(干燥后做面涂) 3、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙	m2	345.98	22.27	7704.97		
本页小计								18207.56	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#楼土建工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	011204003001	内墙2：卫生间	1、1:1彩色(色同面砖)水泥细石砂浆擦缝 2、7厚彩色(色另详)釉面砖面层(粘贴前将釉面砖充分浸湿) 3、4厚强力胶粉粘接层,揉挤压实 4、挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层抹平 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、3厚外加剂专用砂浆抹基底 7、喷湿墙面	m2	101.94	54.24	5529.23		
		其他工程					6281.44		
14	010507001002	散水	1. 60厚C20混凝土洒水压实赶光 2. 150厚粒径5~32卵石灌M5水泥砂浆 3. 30mm厚黄砂 4. 素土夯实	m2	276.4	20.56	5682.78		
15	010507001003	坡道	1. 60厚C20混凝土留横向凹槽(参图集12J003、A7-2A) 2. 素水泥浆界面剂掺建筑胶 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚粒径5~32卵石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	19.2	31.18	598.66		
		分部分项合计					123395.22		
本页小计								11810.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

室外道路 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 58549.01 _____

(大写) : _____ 伍万捌仟伍佰肆拾玖元零壹分 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : _____

复核时间 : _____

马圩农贸市场1#安装工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： _____ 50118.09 _____

(大写)： _____ 伍万零壹佰壹拾捌元零玖分 _____

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	45453.84	
1.1	给排水工程	17691.69	
1.2	消防工程		
1.3	电气工程	27762.15	
1.1	其中：定额人工费	38644.51	
1.2	其中：定额机械费	18755.14	
二	单价措施项目清单计价合计	4664.25	
2.1	其中：定额人工费	4664.25	
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计		
3.1	安全文明施工措施费		
3.1.1	安全文明环保费		
3.1.2	临时设施费		
3.2	其他总价措施费		
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费		—
5.1	安装工程规费		
5.1.1	社会保险费		—
5.1.2	住房公积金		—
5.1.3	工程排污费		—
六	税金		—
八	工程总造价	50118.09	
	招标控制价合计	50118.09	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水工程					17691.69	
		给水部分					7091.56	
1	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN80 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	2.46	28.54	70.21	
2	031001007005	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN65 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	1.953	27.42	53.55	
3	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN50 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	19.581	25.74	504.01	
本页小计							627.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	031001007004	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN25 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	131.873	21.77	2870.88		
5	031001007003	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN20 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	144.16	18.1	2609.3		
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De63 4. 连接方式：电热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	7.713	19.04	146.86		
7	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De50 4. 连接方式：电热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	5.754	17.09	98.34		
本页小计								5725.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De32 4. 连接方式：热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	3.252	13.23	43.02		
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De25 4. 连接方式：热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	1.773	12.22	21.67		
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De20 4. 连接方式：热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	7.877	11.11	87.51		
11	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称：地面冲洗龙头 2. 安装方式：距地0.8米安装	个	4	3.3	13.2		
12	031003013001	水表	1. 名称：水表组 2. 附件配置：水表DN65 闸阀DN65	个	1	215	215		
本页小计								380.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：De63	个	1	27	27	
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1	11	11	
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	18	10	180	
16	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：真空破坏器 2. 规格、压力等级：DN25	个	1	11	11	
17	031003013002	水表	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN25	个	1	21.01	21.01	
18	031003013004	水表	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN20	个	6	18	108	
		排水部分					4882.43	
19	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水 3. 材质、规格：UPVC排水管DN150 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	42.611	28.88	1230.61	
20	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De160 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	11.098	28.88	320.51	
本页小计							1909.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De110 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	18.675	20.68	386.2	
22	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De75 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	9.585	18.42	176.56	
23	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De50 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	7.7	13.76	105.95	
24	031004006001	大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 附件名称、数量：挂墙式低水箱及水箱配件（带冲洗弯管）座便器桶盖 螺纹管件 DN15 螺纹管件 DN15 角型阀（带铜活）DN15 金属软管 D15	组	2	67.8	135.6	
本页小计							804.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
25	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:瓷蹲式大便器高水箱及配件 螺纹管件 DN15 金属软管 D15 角型阀(带铜活) DN15 冲洗管 DN32 大便器存水弯 DN100	组	4	79.5	318		
26	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 附件名称、数量:小便器排水附件 小便器冲水连接管 DN15 埋入式感应控制器	组	2	32.5	65		
27	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 附件名称、数量:洗脸盆托架 洗脸盆排水附件 立式水嘴 DN15 角型阀(带铜活) DN15 螺纹管件 DN15 金属软管 D15	组	4	43.9	175.6		
28	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池 2. 附件名称、数量:存水弯 DN50 螺纹管件 DN15 长颈水嘴 DN15 排水栓带链堵	组	1	32	32		
29	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格: De75	个	5	29.2	146		
30	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:钢丝网框地漏 2. 型号、规格: DN150	个	6	54	324		
本页小计								1060.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
31	031002003001	套管	1. 名称、类型： 刚性防水套管 2. 材质：无缝钢 管 D219×6 热 轧厚钢板 δ 10 ~20	个	8	183.3	1466.4		
		雨水部分					5717.7		
32	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格： UPVC排水管De11 0 4. 连接形式：承 插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	126.581	18.31	2317.7		
33	031004014003	给、排水附(配) 件	1. 名称：87型雨 水斗 2. 型号、规格： De110	个	20	28.8	576		
34	031002003003	套管	1. 名称、类型： 刚性防水套管 2. 材质：无缝钢 管 D159×4.5 热轧厚钢板 δ 1 0~20	个	20	141.2	2824		
		消防工程							
		消火栓系统							
		火灾自动报警系 统							
		电气工程					27762.15		
		强电部分					3972.48		
35	030404017003	配电箱	1. 名称：照明配 电箱 2. 编号：1APO 3. 规格：Pe=18kW 4. 安装方式：壁 挂1.5米高 5. 含配电箱所有 元器件	台	1	131.5	131.5		
本页小计								7315.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:220V , 1X13W	套	5	13.8	69	
37	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED工厂灯 2. 规格:220V , 200W 光通量:6400LM	套	33	13.81	455.73	
38	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:T81/1/2 A 10A 250V 3. 安装方式:壁挂1.4米高	个	1	7	7	
39	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:T32/1/2 A 10A 250V 3. 安装方式:壁挂1.4米高	个	2	7	14	
40	030404036001	其他电器	1. 名称:残疾人呼叫按钮 2. 安装方式:距地0.5m及1.10m安装	个	4	5.4	21.6	
41	030904004001	消防警铃	1. 名称:求救警铃 2. 规格:24v供电	个	2	59.9	119.8	
42	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质及规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	489.949	3.4	1665.83	
本页小计							2352.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质及规格:JDG50 3. 敷设方式: 暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	1.536	7.13	10.95	
44	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-4*16+1*16 3. 敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4. 含电缆头制作安装 5. 满足设计及施工规范的其他要求	m	3.983	18.88	75.2	
45	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管道或桥架敷设 3. 规格:ZD-BV-4 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	1486.346	0.72	1070.17	
46	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒	个	7	3.3	23.1	
47	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	40	3.09	123.6	
48	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	185	185	
		防雷接地部分					11051.11	
49	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:采用Φ10的热镀锌圆钢	m	636.479	8.2	5219.13	
本页小计							6707.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场1#安装工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
50	030409003001	避雷引下线	1. 引下线:利用框架柱或剪力墙内4根 $\Phi \geq 12$ 或2根 $\Phi \geq 16$ 主筋通长钢筋作为防雷引下线,除柱内引出段钢筋与接闪带焊接外,其他作为引下线的柱内钢筋均绑扎或丝扣联接或焊接,引下线平均间距不大于25m,引下线上下贯通,上端与接闪带,下端与接地体形成可靠电气连接	m	218.19	4.43	966.58		
51	030409002001	接地母线	1. 名称:接地极 2. 安装形式:采用阀板内或基础梁内两根不小于 $\Phi 16$ 水平钢筋	m	26.359	2.39	63		
52	030409002002	接地母线	1. 名称:无基础钢筋处采用-40x4热镀锌扁钢	m	479.927	8.19	3930.6		
53	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:-40x4镀锌扁钢与就近接地网两处相连。总等电位做法详《等电位联结安装》(15D502) 3. 规格:H=0.3m	台	1	7.2	7.2		
54	030409001001	接地极	1. 名称:接地电阻测试点 2. 基础接地形式:热镀锌钢板100x100x6mm与避雷引下线焊通,距室外地平0.5米安装。	块	2	158.9	317.8		
本页小计								5285.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

马圩农贸市场2#安装工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： _____ 52547.84 _____

(大写)： _____ 伍万贰仟伍佰肆拾柒元捌角肆分 _____

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	47683.07	
1.1	给排水工程	18549.27	
1.2	消防工程		
1.3	电气工程	29133.80	
1.1	其中：定额人工费	40539.71	
1.2	其中：定额机械费	17413.02	
二	单价措施项目清单计价合计	4864.77	
2.1	其中：定额人工费	4864.77	
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计		
3.1	安全文明施工措施费		
3.1.1	安全文明环保费		
3.1.2	临时设施费		
3.2	其他总价措施费		
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费		—
5.1	安装工程规费		
5.1.1	社会保险费		—
5.1.2	住房公积金		—
5.1.3	工程排污费		—
六	税金		—
八	工程总造价	52547.84	
	招标控制价合计	52547.84	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		给排水工程					18549.27		
		给水部分					8271.49		
1	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN65 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	5.467	27.42	149.91		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN50 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	4.342	25.74	111.76		
3	031001007004	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN25 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	146.714	21.77	3193.96		
本页小计								3455.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031001007006	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：内筋嵌入式衬塑钢管DN20 4. 连接方式：卡环连接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	205.941	18.1	3727.53	
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De63 4. 连接方式：电热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	7.713	19.04	146.86	
6	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De50 4. 连接方式：电热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	5.754	17.09	98.34	
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De32 4. 连接方式：电热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	3.252	13.23	43.02	
本页小计							4015.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De25 4. 连接方式：电热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	6.174	12.23	75.51	
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR冷水管De20 4. 连接方式：电热熔粘接 5. 含管道消毒、冲洗 6. 具体详见图纸	m	12.114	11.11	134.59	
10	031003013001	水表	1. 名称：水表组 2. 附件配置：水表DN65 闸阀DN65	个	1	215	215	
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：De63	个	2	27	54	
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1	11	11	
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	17	10	170	
14	031003013002	水表	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN25	个	1	21.01	21.01	
15	031003013004	水表	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN20	个	6	18	108	
本页小计							789.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：真空破坏器 2. 规格、压力等级：DN25	个	1	11	11	
		排水部分					5131.63	
17	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水 3. 材质、规格：UPVC排水管DN150 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	42.902	28.88	1239.01	
18	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De160 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	11.522	28.88	332.76	
19	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De110 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	18.25	20.68	377.41	
本页小计							1960.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
20	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De75 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	9.616	18.42	177.13		
21	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De50 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	7.661	13.76	105.42		
22	031004006001	大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 附件名称、数量：挂墙式低水箱及水箱配件（带冲洗弯管）座便器桶盖 螺纹管件 DN15 螺纹管件 DN15 角型阀（带铜活）DN15 金属软管 D15	组	2	67.8	135.6		
23	031004006002	大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 附件名称、数量：瓷蹲式大便器高水箱及配件 螺纹管件 DN15 金属软管 D15 角型阀（带铜活）DN15 冲洗管 DN32 大便器存水弯 DN100	组	4	79.5	318		
本页小计							736.15		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 附件名称、数量:小便器排水附件 小便器冲水连接管 DN15 埋入式感应控制器	组	2	32.5	65		
25	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 附件名称、数量:洗脸盆托架 洗脸盆排水附件 立式水嘴 DN15 角型阀(带铜活) DN15 螺纹管件 DN15 金属软管 D15	组	4	43.9	175.6		
26	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池 2. 附件名称、数量:存水弯 DN50 螺纹管件 DN15 长颈水嘴 DN15 排水栓带链堵	组	1	32	32		
27	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格: De75	个	5	29.2	146		
28	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:钢丝网框地漏 2. 型号、规格: DN150	个	7	54	378		
29	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 D219×6 热轧厚钢板 δ 10~20	个	9	183.3	1649.7		
		雨水部分					5146.15		
本页小计								2446.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
30	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC排水管De110 4. 连接形式：承插粘接 5. 成品管卡安装 6. 具体详见图纸	m	113.935	18.31	2086.15		
31	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：De110	个	18	28.8	518.4		
32	031002003003	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：无缝钢管 D159×4.5 热轧厚钢板 δ 10~20	个	18	141.2	2541.6		
		消防工程							
		消火栓系统							
		火灾自动报警系统							
		电气工程					29133.8		
		强电部分					6760.27		
33	030404017001	配电箱	1. 名称：办公楼照明总配电箱 2. 编号：AP1 3. 规格：Pe=40kW 4. 安装方式：壁挂1.5米高 5. 含配电箱所有元器件	台	1	131.5	131.5		
本页小计								5277.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
34	030404017002	配电箱	1. 名称:办公室照明配电箱 2. 编号:1AL1~2 1AL4~5 3. 规格:Pe=4kW 4. 安装方式:壁挂1.5米高 5. 含配电箱所有元器件	台	4	102.29	409.16		
35	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL3 3. 规格:Pe=20kW 4. 安装方式:壁挂1.5米高 5. 含配电箱所有元器件	台	1	131.5	131.5		
36	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 编号:1ALE1 3. 规格:Pe=0.5 kW 4. 安装方式:壁挂1.5米高 5. 含配电箱所有元器件	台	1	102.29	102.29		
37	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:220V , 1X13W	套	9	13.8	124.2		
38	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED工厂灯 2. 规格:220V , 200W 光通量:6400LM	套	32	13.81	441.92		
39	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V , 1X18W 3. 类型:吸顶安装	套	2	5.7	11.4		
本页小计							1220.47		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
40	030412005001	荧光灯	1. 名称:T5单管 荧光灯 2. 规格:220V , 1X28W (配电子式 镇流器COS%>0 .9) 3. 安装形式:挂 顶板安装	套	8	13.9	111.2		
41	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出 口标志灯 2. 型号:TY-BLJC I系列1W 3. 安装形式:门 框上方0.2m壁挂	套	5	16.6	83		
42	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应 急标志灯具-单向 2. 型号:TY-BLJC 系列 3. 安装形式:底 距地0.5m挂装	套	2	16.6	33.2		
43	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应 急照明灯具 2. 型号:TY-BLJC 系列 3. 安装形式:壁 挂安装	套	2	16.6	33.2		
44	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单 极开关 2. 规格:T81/1/2 A 10A 250V 3. 安装方式:壁 挂1.4米高	个	3	7	21		
45	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双 极开关 2. 规格:T32/1/2 A 10A 250V 3. 安装方式:壁 挂1.4米高	个	6	7	42		
本页小计								323.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
46	030404036001	其他电器	1. 名称:残疾人呼叫按钮 2. 安装方式:距地0.5m及1.10m安装	个	4	5.4	21.6		
47	030904004001	消防警铃	1. 名称:求救警铃 2. 规格:24v供电	个	2	59.9	119.8		
48	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质及规格:SC20 3. 敷设方式:暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	38.917	4.68	182.13		
49	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质及规格:PC20 3. 敷设方式:暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	443.169	5.4	2393.11		
50	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质及规格:PC25 3. 敷设方式:暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	53.701	5.67	304.48		
本页小计							3021.12		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质及规格:PC50 3. 敷设方式: 暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	15.118	6.66	100.69	
52	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质及规格:JDG80 3. 敷设方式: 沿地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	9.24	18.9	174.64	
53	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4x35+1*16 3. 敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4. 含电缆头制作安装 5. 满足设计及施工规范的其他要求	m	12.071	13.29	160.42	
54	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管道或桥架敷设 3. 规格:ZD-BV-2.5 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	284.199	0.81	230.2	
本页小计							665.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
55	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管道或桥架敷设 3. 规格:ZD-BV-4 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	1075.007	0.72	774.01		
56	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管道或桥架敷设 3. 规格:WDZD-BYJ-6 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	187.502	0.72	135		
57	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管道或桥架敷设 3. 规格:WDZD-BYJ-16 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	69.274	0.81	56.11		
58	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管道或桥架敷设 3. 规格:WDZN-RVSP-2*2.5 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	40.017	0.81	32.41		
59	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒	个	9	3.3	29.7		
60	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	60	3.09	185.4		
61	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	185	185		
		防雷接地部分					10406.17		
本页小计								1397.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
62	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:采用Φ10的热镀锌圆钢	m	607.777	8.2	4983.77		
63	030409003001	避雷引下线	1. 引下线:利用框架柱或剪力墙内4根Φ≥12或2根Φ≥16主筋通长钢筋作为防雷引下线,除柱内引出段钢筋与接闪带焊接外,其他作为引下线的柱内钢筋均绑扎或丝扣联接或焊接,引下线平均间距不大于25m,引下线上下贯通,上端与接闪带,下端与接地体形成可靠电气连接	m	205.722	4.43	911.35		
64	030409002001	接地母线	1. 名称:接地极 2. 安装形式:采用阀板内或基础梁内两根不小于Φ16水平钢筋	m	81.593	2.39	195.01		
65	030409002002	接地母线	1. 名称:无基础钢筋处采用-40x4热镀锌扁钢	m	420.542	8.19	3444.24		
66	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:-40x4镀锌扁钢与就近接地网两处相连。总等电位做法详《等电位联结安装》(15D502) 3. 规格:H=0.3m	台	1	7.2	7.2		
本页小计								9541.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马圩农贸市场2#安装工程

标段：

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
67	030409001001	接地极	1. 名称:接地电阻测试点 2. 基础接地形式:热镀锌钢板100x100x6mm与避雷引下线焊通,距室外地平0.5米安装。	块	2	158.9	317.8		
68	030414011001	接地装置	接地系统测试 接地网	系统	1	546.8	546.8		
		光伏发电系统					11967.36		
69	030405002001	太阳能电池	1. 名称:多晶硅组件	组	11	771.2	8483.2		
70	030404017004	配电箱	1. 名称:ALG配电箱	台	1	206.49	206.49		
71	030404017005	配电箱	1. 名称:汇流箱	台	1	206.49	206.49		
72	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:直流柜 2. 型号:由厂家确定	台	1	629.29	629.29		
73	030405002002	光伏逆变器	1. 名称:并网逆变器	台	1	588.89	588.89		
74	030501012001	交换机	1. 名称:工业网络交换机	台	1	500	500		
75	030501012002	交换机	1. 名称:通讯管理机	台	1	300	300		
76	030502005001	双绞线缆	1. 名称:通讯线 2. 工程量暂估,型号暂定为6类非屏蔽网线	m	810	1.3	1053		
		分部分项合计					47683.07		
		措施项目					4864.77		
77	031301017001	脚手架搭拆		项	1	676.33	676.33		
78	031301018001	操作高度增加费		项	1	4188.44	4188.44		
		单价措施合计					4864.77		
本页小计								17696.73	
合 计								52547.84	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

室外安装工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 57522.12

(大写)： 伍万柒仟伍佰贰拾贰元壹角贰分

招 标 人： (单位盖章)

造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	57522.12	
1.1	破除道路及恢复道路	35187.77	
1.2	室外电气	22334.35	
1.3	室外给水		
1.4	室外污水		
1.5	室外雨水		
1.6	室外消防		
1.1	其中：定额人工费	48887.62	
1.2	其中：定额机械费	24962.61	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：定额人工费		
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计		
3.1	安全文明施工措施费		
3.1.1	安全文明环保费		
3.1.2	临时设施费		
3.2	其他总价措施费		
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费		—
5.1	市政建筑工程规费		
5.1.1	社会保险费		—
5.1.2	住房公积金		—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	安装工程规费		
5.2.1	社会保险费		—
5.2.2	住房公积金		—
5.2.3	工程排污费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		破除道路及恢复道路					35187.77	
1	041001001001	拆除路面	1. 履带式单头液压破碎机拆除原混凝土地面及基层 2. 暂定工程量1659.8m ² （结算按实调整）	m ²	1659.8	0.02	33.2	
2	040202001001	路床(槽) 整形	1. 道路整形碾压 2. 暂定工程量1659.8m ² （结算按实调整）	m ²	1659.8	0.27	448.15	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 250mm厚C30水泥混凝土面层，按4×6m分仓跳格浇筑。 2. 路面缩缝 3. 路面养护 4. 路面防滑条 5. 暂定工程量1659.8m ² （结算按实调整）	m ²	1659.8	16.16	26822.37	
4	040202011001	碎石	1. 300mm厚天然砂石垫层，垫层比基层，基层比面层两侧各宽出300mm。 2. 暂定工程量1659.8m ² （结算按实调整）	m ²	1659.8	4.75	7884.05	
		室外电气					22334.35	
5	040101002005	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)不装车 三类土 2. 人工挖沟、槽土方 三类土 深度(m以内) 2 单价*1.5	m ³	182.65	4.52	825.58	
6	040103001015	回填方	1. 机械填土夯实槽、坑	m ³	179.531	13.41	2407.51	
本页小计							38420.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	040103002005	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自 卸汽车(载重8t 以内) 实际运 距(km):3	m3	3.119				
8	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电总 箱APZ 2. 规格: Pe=194 kW 3. 安装方式: 落 地安装	台	1	206.49	206.49		
9	030404017002	配电箱	1. 名称: 充电桩 设备配电箱 2. 型号: AP-CDZ1 3. 规格: Pe=140 Kw 4. 安装方式: 落 地安装	台	1	206.49	206.49		
10	030404017003	配电箱	1. 名称: 汽车充 电桩(慢充)	台	18	206.49	3716.82		
11	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质及规格: SC125 3. 敷设方式: 埋 地敷设 4. 满足设计及施 工规范的其他要 求	m	215.75	28.08	6058.26		
12	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质及规格: SC80 3. 敷设方式: 埋 地敷设 4. 满足设计及施 工规范的其他要 求	m	76.132	18.9	1438.89		
本页小计								11626.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质及规格：SC50 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	10.802	8.73	94.3		
14	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质及规格：SC32 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	418.361	5.13	2146.19		
15	030411001005	配管	1. 名称：弱电配管 2. 材质及规格：SC40 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	54.4	8.1	440.64		
16	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-B1-4*16+1*16 3. 敷设方式、部位：埋地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	14.572	3.52	51.29		
本页小计								2732.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
17	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4x35+1*16 3. 敷设方式、部位:埋地敷设 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	81.536	4.86	396.26		
18	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-4X150+1X95 3. 敷设方式、部位:埋地敷设 4. 含电缆头制作安装 5. 满足设计及施工规范的其他要求	m	228.143	13.57	3095.9		
19	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管道或桥架敷设 3. 规格:ZR-BV-10 4. 满足设计及施工规范的其他要求	m	1314.484	0.81	1064.73		
20	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	185	185		
		室外给水							
		室外污水							
		室外雨水							
		室外消防							
		分部分项合计					57522.12		
		措施项目							
本页小计								4741.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

